COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

COMPUTO METRICO MODIFICA CONTRATTUALE 1

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S.ILARIO

Nerviano, 03/09/2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Battista BELLONI

L'Impresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del TU445/2000 e del DLgs82/2005 e rispettive norme collegate

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				
	LAVORI A MISURA				
	REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AI LOCULI ESTERNI CIMITERO SILARIO (SpCat 1)				
1 / 1 EP 08	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per la realizzazione di rampa di accesso ai loculi esterni del cimitero di S. Ilario Importo aggiuntivo rispetto ai compensi previsti nel computo della sicurezza. Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	80,00	80,00
2 / 2 LOM241.OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0030.a	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. RM2 Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 LV1 LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. RP2 Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 1,50*1,000*1,000		1,50		
	SOMMANO...	1 m²	1,50	14,14	21,21
3 / 3 LOM241.OC.EEA.c09.A6400.Na000.0000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. COMPONENTI: OP1 OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere COMPRESO ANALISI, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO Terreno da riutilizzare per la sagomatura delle nuove scarpate 8,50*1,700*0,400		5,78		
	SOMMANO...	1 m³	5,78	13,38	77,34
4 / 4 EP 10	Demolizione e rimozione di blocchi o manufatti in cls nell'area di lavorazione della nuova rampa e della relativa scarpata e vialetto compreso uso di mezzi meccanici, ANALISI, carico, trasporto e smaltimento compresi Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Blocchi e manufatti rinvenuti durante l'esecuzione dello scavo *1,00		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		178,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O		1,00		178,55
	SOMMANO...	a corpo	1,00	200,00	200,00
5 / 5 EP 10a	Fornitura e posa di telo in polietilene di tipo pesante posato a protezione dei gradini in pietra esistenti Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	100,00	100,00
6 / 6 NP 03	REALIZZAZIONE DI GRADINI IN AUTOBLOCCANTE CON CORDOLO IN CLS Compreso sottofondo costipato e rinfianco cordolature in cls Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	1´000,00	1´000,00
7 / 7 LOM241.OC .ITA.a04.D0 201.Mb002.0 255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/ dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/ dolomitica; impiego: strada urbana. SPECIFICHE TECNICHE: in misto granulare stabilizzato con legante naturale. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulici di calce generico; geometria/forma/aspetto: sfuso; fornitura: sacchi LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: costipamento getto. RP2 Motolivellatrice (grader); potenza [kW] > 50 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Rullo compressore; peso [t] ≤ 9,0 SPECIFICHE TECNICHE: monotamburo; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Riempimento scavo di sbancamento *8,50*1,700*0,250 Rampa *5,00*1,700*[(0,40+0,10)/2] Tratto pianeggiante *3,00*1,700*0,400		3,61 2,13 2,04		
	SOMMANO...	1 m³	7,78	52,55	408,84
8 / 8 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. RP2 Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza				
	A R I P O R T A R E				1´887,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				1´887,39
	in cantiere RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 8,50*1,700		14,45		
	SOMMANO...	1 m²	14,45	12,18	176,00
9 / 9 LOM241.OC .EEA.a02.D3 007.J0005.00 10.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. COMPONENTI: OP1 OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. RM2 Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 RM2 Premiscelato di materiale generico PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 9,00		9,00		
	SOMMANO...	1 m	9,00	24,76	222,84
10 / 10 EP 09	REALIZZAZIONE DI CORDONATURA PERIMETRALE IN PORFIDO A DELIMITAZIONE DELLA NUOVA RAMPA E DEL PORFIDO ESISTENTE Con utilizzo del materiale recuperato Compresi eventuali materiali aggiuntivi, scavi, reinterri, sottofondi e quanto necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	500,00	500,00
11 / 11 LOM241.OC .EEA.a02.C1 206.J0001.12 90.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM2 Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico.				
	A R I P O R T A R E				2´786,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				2´786,23
	LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV1 LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. RP2 Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Scale *2,50*0,500 Pianerottolo rampa *3,00*1,500 Rampa *5,00*1,500		1,25 4,50 7,50		
	SOMMANO...	1 m²	13,25	63,95	847,34
12 / 12 EP 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN ACCIAIO COME DA PROGETTO Relaizzato in acciao verniciato con pittura micacea tipo brunito, sagomato in base alla posizione di posa Completo di supporti, zancature e posato in opera in maniera conforme all'uso a cui e' destinato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	800,00	800,00
	REALIZZAZIONE SCARPATE IN TERRA DI COLTIVO CIMITERO S ILARIO (SpCat 2)				
13 / 13 EP 03a	PULIZIA AREA A VERDE DA MATERIALE INERTE E RESIDUI DI TAGLIO ERBA E VERDE Compreso carico e trasporto del materiale alle pp.dd. compresi oneri di discarica Compresi oneri di camionamento e caratterizzazione Spianamento del terreno e stesa di terra di coltivo con semina di prato Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte, sono compresi eventuali ripristini, tutti i materiali operai, attrezzature, macchinari, segnaletica, presidi di sicurezza e quanto necessario a dare le opere correttamente eseguite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Materiale depositato in prossimita' del cancello secondario del cimitero di s. ilario *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1´000,00	1´000,00
14 / 14 LOM241.OC.ADA.a04.A6605.Na000.0260.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. COMPONENTI: OP1 OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta proveniente dagli scavi. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 9,00*2,700*[(0,45+,1)/2]		6,68		
	SOMMANO...	1 m³	6,68	6,71	44,82
15 / 15 LOM241.OC.AAA.a23.A0000.Na000.0080.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/m².				
	A RIPORTARE				5´478,39

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				5´478,39
	COMPONENTI: OP1 OPERA: Terreno di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con miscuglio di sementi o fiorumi - ecotipi nativi per praterie pingui, quatità di riferimento 10 g/m². RM2 Miscuglio fiorume di vegetale generico; impiego: praterie pingui; numero di specie (per anno) [kg/ha] < 120 SPECIFICHE TECNICHE: praterie più o meno concimate LV1 LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Scarpata *9,00*2,700 Soperfici manomesse per l'esecuzione dell'inetrvento *50,000		24,30 50,00		
	SOMMANO...	1 m²	74,30	2,12	157,52
16 / 16 EP 11a	SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE E SEMINA DI PRATO Pulizia del terreno dalla presenza di sassi e blocchi, stesura a mano e sagomatura delle pendenze Formazione di prato con sementi idonee scelte Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Scarpate della nuova rampa *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	200,00	200,00
	REALIZZAZIONE DI VIALETTI IN AUTOBLOCCANTI VICINO AI LOCULI E INTORNO ALLA RAMPA CIMITERO S ILARIO (SpCat 3)				
17 / 17 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. COMPONENTI: OP1 OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere COMPRESO ANALISI, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO Vialetto lungo i loculi *11,20*2,200*0,250 Vialetto lungo i loculi (tratto in fondo) *3,15*1,700*0,250 Tratto dopo i gradini *1,60*2,000*0,250 Tratto fronte tomba esistente *2,60*2,900*0,250 Tratto a lato tomba esistente *2,80*2,200*0,250		6,16 1,34 0,80 1,89 1,54		
	SOMMANO...	1 m³	11,73	13,38	156,95
18 / 18 EP 06	REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE Realizzato con tubazione in PVC corrugato diam. 100mm lungh massima 50 mt Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compreso rinfianco in cls Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	300,00	300,00
	A R I P O R T A R E				6´292,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				6´292,86
19 / 19 EP 06a	REALIZZAZIONE POZZETTI PER CAVIDOTTI Poszionamento di n. 5 pozzetti 30x30x30 in cls con chiusino in ghisa pedonabile Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compreso rinfianco in cls Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	400,00	400,00
20 / 20 EP 06b	RICOLLEGAMENTO LINEE ELETTRICHE Ricollegamento della linea lampade votive delle tombe esistenti nell'area dei lavori compresa derivazione dalla linea principale Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	250,00	250,00
21 / 21 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. RM2 Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; peso specifico medio [kg/m³] = 1800 SPECIFICHE TECNICHE: di sabbia e ghiaia RM2 Legante idraulico di cemento generico; geometria/forma/aspetto: sfuso | tipo elevata resistenza 32.5R; fornitura: sacchi SPECIFICHE TECNICHE: sacchi da 25kg LV1 LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. RP2 Vibrofinitrice SPECIFICHE TECNICHE: gommata; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Rullo compressore; peso [t] ≤ 1,9 SPECIFICHE TECNICHE: tandem motorizzato; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Betoniera a bicchiere; capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Vialetto lungo i loculi *11,20*2,000 Vialetto lungo i loculi (tratto in fondo) *3,15*1,700 Tratto dopo i gradini *1,60*1,800 Tratto fronte tomba esistente *2,60*2,700 Tratto a lato tomba esistente *2,80*2,000 11,05*2,000		22,40 5,36 2,88 7,02 5,60 22,10		
	SOMMANO...	1 m²	65,36	12,18	796,08
22 / 22 LOM241.OC .EEA.a10.E5 100.J0001.00 15.	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C30/37 LAVORO: Getto a mano. COMPONENTI: OP1 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C30/37. PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C30/37 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 LAVORO: Getto a mano. Sottofondo e rinfianco cordolo *37,00*0,250*0,250		2,31		
	SOMMANO...	1 m³	2,31	257,10	593,90
23 / 23	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione				
	A R I P O R T A R E				8´332,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				8´332,84
LOM241.OC .EEA.a02.D3 007.J0005.00 10.-	[cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. COMPONENTI: OP1 OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m³/ml] ≥ 0,025. RM2 Cordolo rettilineo di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; dimensione sezione (x) [cm] = 12 ÷ 15 | dimensione sezione (y) [cm] = 25 RM2 Premiscelato di materiale generico PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Impasto in opera di conglomerato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C12/15. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. RP2 Mini escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 29; peso [t] ≤ 5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 37,00		37,00		
	SOMMANO...	1 m	37,00	24,76	916,12
24 / 24 LOM241.OC .EEA.a02.C1 206.J0001.12 90.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia per l'intasamento delle connessure. SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati in calcestruzzo vibrocompresso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, tipo doppio strato quarzo, posati su letto di sabbia dello sp. = 3 - 5 cm. RM2 Massello autobloccante doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale | doppio strato di quarzo; impiego: pavimentazioni esterne; spessore [mm] = 100 SPECIFICHE TECNICHE: prefabbricati, conglomerato cementizio vibrocompresso RM2 Aggregato sabbia viva di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1550 SPECIFICHE TECNICHE: di cava, lavata PO2 PRODOTTO SEMILAVORATO: Malta in cemento generico. LAVORO: Formazionein con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: confezionata in betoniera; 300 kg di cemento per m³. LV1 LAVORO: Posa a campo unito o a disegno. Incluso: assistenza muraria, battitura. RP2 Dozer; potenza [kW] ≤ 80; peso [t] ≤ 10; incluso: lame (bull, tilt, angle) SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Vibratore per calcestruzzo; diametro testa [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Vialetto lungo i loculi *11,20*2,000 Vialetto lungo i loculi (tratto in fondo) *3,15*1,700 Tratto dopo i gradini *1,60*1,800 Tratto fronte tomba esistente *2,60*2,700 Tratto a lato tomba esistente *2,80*2,000 11,05*2,000		22,40 5,36 2,88 7,02 5,60 22,10		
	SOMMANO...	1 m²	65,36	63,95	4´179,77
	REALIZZAZIONE FONTANELLA E NUOVO POZZO PERDENTE CIMITERO S ILARIO (SpCat 4)				
	A R I P O R T A R E				13´428,73

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				13´428,73
25 / 50 LOM241.OC .EEA.c06.C1 206.Mb059.0 030.a	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. SPECIFICHE TECNICHE: pavimenti in cubetti di porfido e letto di sabbia. RM2 Cubetto per pavimento di roccia naturale porfido del trentino; impiego: esterno; dimensione pezzatura [cm] = 4 ÷ 6; peso [kg/m²] = 100 LV1 LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubetti di recupero; trasporto a discarica macerie residue. RP2 Martello demolitore; peso [t] ≤ 0,05 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere rimozione porfido per nuova caditoia angolo rampa *1,00*1,000		1,00		
	SOMMANO...	1 m²	1,00	14,14	14,14
26 / 51 EP 04	REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x100 cm per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro con materiale tipo ciottolo 75-120 mm, chiusino carrabile in ghisa e passi d'uomo necessari per alzarsi al piano Compresa l'eventuale ricostruzione del porfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Caditoie nuovi vialetti *2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	250,00	500,00
27 / 52 EP 04b	REALIZZAZIONE POZZETTO AL PIEDE DEL PLUVIALE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato in cls per sifonatura al piede del pluviale e scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro con materiale tipo ciottolo 75-120 mm, chiusino carrabile in ghisa e passi d'uomo necessari per alzarsi al piano Compresa l'eventuale ricostruzione del porfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato pozzetto al piede del pluviale *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	150,00	150,00
28 / 53 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 090.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] <= 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. COMPONENTI: OP1 OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] ≤ 1,5. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisionali di segnaletica e protezione. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere savo reti fognarie 25,00*0,500*0,500		6,25		
	SOMMANO...	1 m³	6,25	7,15	44,69
29 / 54 1C.12.010.00 40.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 4 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0 tubi reti fognarie *25,00		25,00		
	A RIPORTARE		25,00		14´137,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O		25,00		14´137,56
	SOMMANO...	m	25,00	16,59	414,75
30 / 55 1U.01.110.0060.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea Rinfianco tubazioni fogniarie *25,00*0,200*0,200		1,00		
	SOMMANO...	m³	1,00	127,42	127,42
31 / 56 1C.02.350.0010.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Reinterro tubazioni fognarie 20,00*0,500*0,500		5,00		
	SOMMANO...	m³	5,00	2,96	14,80
32 / 57 LOM241.OC.EEA.c09.A6430.Na000.0000.b	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stoccaggio. Escluso: opere provvisionali. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. COMPONENTI: OP1 OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materie di natura e consistenza generiche, asciutte, bagnate, melmose. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianto di stoccaggio. Escluso: opere provvisionali. RP2 Escavatore cingolato; potenza [kW] ≤ 55; peso [t] ≤ 16 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Scavo per pozzo perdente *2,00*2,000*3,000		12,00		
	SOMMANO...	1 m³	12,00	90,17	1´082,04
33 / 58 LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. RM2 Anello di conglomerato cementizio vibrocompresso; geometria/forma/aspetto: forato; impiego: pozzi perdenti; diametro nominale (DN) [cm] = 125 | altezza [cm] = 50 SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio vibrocompresso con classe di resistenza non inferiore a C28/35 e adeguatamente armato; anello sovrapponibile mediante sagomatura superiore a bicchiere LV1 LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. RP2 Autocarro con gru; portata [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Anelli pozzo perdente *4,00		4,00		
	SOMMANO...	1 cad	4,00	95,87	383,48
34 / 59 EP 12	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA PER POZZO PERDENTE Di tipo carrabile leggero dimensione 50x50 compresi anelli in cls di rialzo e loro posizionamento Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	A R I P O R T A R E		1,00		16´160,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O		1,00		16´160,05
	SOMMANO...	a corpo	1,00	150,00	150,00
35 / 60 EP 04a	REALIZZAZIONE POZZETTO INTERCETTAZIONE ACQUA FONTANELLA Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x50 cm per rubinetto di intercettazione acqua fontanella. Compreso scavo e reinterro e chiusino in ghisa pedonabile Compresa l'eventuale ricostruzione del porfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Pozzetto rubinetto *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	200,00	200,00
36 / 61 EP 03	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA FONTANA IN GHISA TIPO MILANO (h 100 cm, misure indicative), del tipo a colonna, classica e da esterno, completa di rubinetto a pulsante in ottone - modello simile a quelli installati negli altri cimiteri del territorio, e comunque da sottoporre ad approvazione della D.L. Compreso collegamento idraulico, idonea dimensione min ½", fornitura e posa di tubazione rubinetto a sfera diam min. 1/2" per il collegamento idrico dalla rete alla fontana. Preparazione fondo di posa, allacciamenti. Rimozione e smaltimento fontanella esistente con sistemazione della muratura. Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte, sono compresi eventuali ripristini, tutti i materiali operai, attrezzature, macchinari, segnaletica, presidi di sicurezza e quanto necessario a dare le opere correttamente eseguite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1´000,00	1´000,00
37 / 62 EP 03a	PULIZIA AREA A VERDE DA MATERIALE INERTE E RESIDUI DI TAGLIO ERBA E VERDE Compreso carico e trasporto del materiale alle pp.dd. compresi oneri di discarica Compresi oneri di camionamento e caratterizzazione Spianamento del terreno e stesa di terra di coltivo con semina di prato Il lavoro dovrà essere eseguito a regola d'arte, sono compresi eventuali ripristini, tutti i materiali operai, attrezzature, macchinari, segnaletica, presidi di sicurezza e quanto necessario a dare le opere correttamente eseguite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato				
	SOMMANO...	a corpo	0,00	1´000,00	0,00
	CONTROLLO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE LINEA VITA (SpCat 5)				
38 / 32 EP 02	CONTROLLO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE LINEE VITA. Linee vita presenti sulle coperture dei loculi Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Loculi cimitero Garbatola *1,00		1,00		
	SOMMANO...	cadauno	1,00	500,00	500,00
	REALIZZAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE PIOVANE DELLE COPERTURE E RELATIVI PLUVIALI LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 6)				
39 / 63 EP 08a	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi ingresso Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi previsti nel computo della sicurezza.				
	A R I P O R T A R E				18´010,05

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				18´010,05
	Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	100,00	100,00
40 / 64 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. Per smontaggio pluviali e modifica scarichi a parete *1,00		1,00		
	SOMMANO...	1 gg	1,00	67,75	67,75
41 / 65 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. Per ogni pluviale *8,00		8,00		
	SOMMANO...	1 gg	8,00	83,01	664,08
42 / 66 LOM241.OC .EEA.c04.I78 16.R0000.00 00.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. COMPONENTI: OP1 OPERA: Pluviale di metallo generico. SPECIFICHE TECNICHE: rimozione pluviali e pezzi speciali. RM2 Tubo di metallo ferro LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; piani di lavoro. Escluso: ponteggi esterni. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Loculi sx *4,00*6,000 Loculi dx *4,00*6,000		24,00 24,00		
	SOMMANO...	1 m	48,00	6,09	292,32
43 / 67 EP 13	REALIZZAZIONE DI FORO SUI MURETTO DI COPERTURA PER SCARICO ACQUE PIOVANE Comresa rimozione copertina in travertino e cappellotto in lamiera Taglio con sega a dico e demolizione in breccia fino al piano di copertura - loarghezza indicativa cm 40 Riquadratura dela muratura con intonaco e rasatura della superficie Posa di gocciolatoio prefabbricato in CLS per scolo acque piovane Realizzazione di spalle in lamiera di alluminio preverniciata a copertura del taglio eseguito				
	A R I P O R T A R E				19´134,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				19´134,20
	idoneamente sigillato Riposizionamento della copertina e del cappellotto Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	400,00	3´200,00
44 / 68 EP 14	REALIZZAZIONE DI CASSETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER TESTA PLUVIALI Dimensioni indicative 40x40x60h Compresi materiali, lavorazioni, saldature e sigillature Compresa posa in opera con l'uso di ponteggi o trabattelli Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	100,00	800,00
45 / 69 EP 16	REALIZZAZIONE DI PLUVIALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO Diametro minimo cm 10 collegato ai pozzetti di scarico esistenti Compresi materiali, braccioli, fori, lavorazioni, saldature e sigillature Compresa posa in opera con l'uso di ponteggi o trabattelli Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 8,00		8,00		
	SOMMANO...	cadauno	8,00	40,00	320,00
46 / 70 LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0755.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SPECIFICHE TECNICHE: a due mani. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. SPECIFICHE TECNICHE: a due mani. RM2 Membrana di bitume generico; geometria/forma/aspetto: liquido | dispersione acquosa; funzione: ripristino | manutenzione; impiego: impermeabilizzazioni SPECIFICHE TECNICHE: a base di emulsione di bitume all'acqua LV1 LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. Ripristino impermeabilizzazione nuove discese pluviali *8,00*2,00*2,000		32,00		
	SOMMANO...	1 m²	32,00	20,64	660,48
	SISTEMAZIONE GUAINA BITUMINOSA ESISTENTE LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 7)				
47 / 29 EP 18	RICORSA DI GUAINA BITUMINOSA CON RIPARAZIONE TRATTI AMMALORATI ANCHE CON RIMOZIONE E NUOVA POSA DI GUANIA				
	A R I P O R T A R E				24´114,68

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				24´114,68
	Per ogni copertura Compresi materiali, lavorazionismaltimenti e diritti di discarica necessarie alla ricerca Per l'intera superficie di entrambi i loculi di DX e SX Compresa posa in opera con l'uso di ponteggi o trabattelli Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Loculi dx *1,00 Loculi sx *1,00		1,00 1,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2´000,00	4´000,00
48 / 30 LOM241.1C. 13.500.0050	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera 2,00*4,000		8,00		
	SOMMANO...	cad	8,00	20,15	161,20
49 / 31 EP 19	RIPRISTINO DELLA GUAINA MURETTI PERIMETRALI IN FASE DI DISTACCO Compresi materiali, lavorazioni necessari · Rifacimento p Risvolti muretti perimetrali *2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	1´300,00	2´600,00
	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINE LOCULI INGRESSO E IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 8)				
50 / 33 EP 21	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI in fondo Per tutto il perimetro lei loculi in fondo al cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Compresa ogni lavorazione necessaria Compresa l'uso di ponteggi o trabattelli Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Copertina loculi in fondo *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	1´500,00	1´500,00
51 / 34 EP 20	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI ingresso Per entrambi i loculi di DX e SX ingresso cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Compresa ogni lavorazione necessaria Compresa l'uso di ponteggi o trabattelli Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Copertina muretti perimetrali loculi DX e SX *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	500,00	500,00
	RIPRISTINO INTONACO E IMBIANCATURA PLAFONE LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 9)				
52 / 35 LOM241.LP. EEA.a29.A1	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio.				
	A R I P O R T A R E				32´875,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				32´875,88
040.R0000.0 010.-	SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	1 gg	1,00	83,01	83,01
53 / 36 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. 9,00		9,00		
	SOMMANO...	1 gg	9,00	67,75	609,75
54 / 37 EP 22	SCROSTAMENTO INTONACO PLAFONI LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione Loculi SX *9,60*2,600 Loculi SX *2,50*2,600 Loculi DX *5,00*2,600 Loculi Dx *9,50*2,600 Facciate esterne e vari rappezzi - superficie indicativa *5,00*5,000		24,96 6,50 13,00 24,70 25,00		
	SOMMANO...	m²	94,16	8,00	753,28
55 / 38 LOM241.OC .EEA.a16.C0 900.Zb005.0 290.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM2 Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM2 Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM2 Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura LV1 LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. RP2 Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario				
	A R I P O R T A R E				34´321,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				34´321,92
	SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Loculi SX *9,60*2,600 Loculi SX *2,50*2,600 Loculi DX *5,00*2,600 Loculi DX *9,50*2,600 Facciate esterne e vari rappezzi - superficie indicativa *5,00*5,000		24,96 6,50 13,00 24,70 25,00		
	SOMMANO...	1 m²	94,16	43,24	4´071,48
56 / 39 EP 24	RIFACIMENTO TRATTI DI INTONACO MARTELLINATO AMMALORATO FACCIATE LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione Rifacimento di intonaco martellinato come l'esistente con materiali idonei con caratteristice uguali all'esistente Loculi dx *1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	2´000,00	2´000,00
57 / 40 EP 25a	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL FACCIATE PARCHEGGIO Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. RM2 Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Facciate esterne - specchiature *6,00*5,00*5,000		150,00		
	SOMMANO...	1 m²	150,00	15,75	2´362,50
58 / 41 EP 25	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. RM2 Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Loculi DX *2,70*28,000 Loculi sx *2,70*28,000		75,60 75,60		
	SOMMANO...	1 m²	151,20	12,35	1´867,32
	RIFACIMENTO VETRATA CAPPELLA IN FONDO AL CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 10)				
	A R I P O R T A R E				44´623,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				44´623,22
59 / 47 EP 08b	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi in fondo Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi previsti nel computo della sicurezza. Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 1,00		1,00		
	SOMMANO...	a corpo	1,00	100,00	100,00
60 / 48 EP 23	RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE E SUO SMALTIMENTO OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre e vetrate. LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto alle discariche e relativo smaltimento SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. COMPONENTI: OP1 OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre. SPECIFICHE TECNICHE: serramenti per pareti mobili, impennate e simili. RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto alle discariche e relativo smaltimento Lato dx *4,50*2,650		11,93		
	Impennata centrale *4,05*3,800		15,39		
	Lato sx *4,50*2,650		11,93		
	SOMMANO...	1 m²	39,25	22,19	870,96
61 / 49 EP 30	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO COLORATO NERO COME L'ESISTENTE Realizzato in profili di alluminio con ante apribili come l'esistente · Carico traspo				
	4,50*2,650*1,000		11,93		
	4,05*3,800*1,000		15,39		
	2,65*4,500*1,000		11,93		
	SOMMANO...	1 m²	39,25	785,00	30´811,25
	RIPRISTINO INTONACO E IMBIANCATURA PLAFONE LOCULI IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 11)				
62 / 42 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. COMPONENTI: OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. 1,00		1,00		
	SOMMANO...	1 gg	1,00	83,01	83,01
63 / 43 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. COMPONENTI:				
	A R I P O R T A R E				76´488,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				76´488,44
	OS1 OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimontaggio ordinato da D.L.. RT2 Ponte mobile su ruote (trabattello); altezza [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. 5,00*1,000		5,00		
	SOMMANO...	1 gg	5,00	67,75	338,75
64 / 44 EP 22	SCROSTAMENTO INTONACO PLAFONI LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione 10,00*1,00*1,000		10,00		
	SOMMANO...	m²	10,00	8,00	80,00
65 / 45 LOM241.OC .EEA.a16.C0 900.Zb005.0 290.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi, ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. SPECIFICHE TECNICHE: intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, arricciatura con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi. RM2 Premiscelato di materiale generico; impiego: malta per intonaco per sottofondo interno/esterno; densità [kg/m³] = 1400 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione meccanica, su tutti i supporti tradizionali RM2 Premiscelato di materiale generico; funzione: finitura a civile; impiego: malta per intonaci interni/esterni; densità [kg/m³] = 1500 SPECIFICHE TECNICHE: ad applicazione manuale o meccanica RM2 Profilo angolare di lega alluminio generico; impiego: pannello isolante di facciata | strato di intonacatura LV1 LAVORO: Stesura con attrezzatura meccanica. Incluso: rinzaffo, intonaco rustico, arricciatura. Escluso: ponteggi esterni. SPECIFICHE TECNICHE: ad esecuzione meccanica; su superficie esterne orizzontali. RP2 Impianto di spruzzatura; incluso: tramoggia, gruppo di miscelazione, pompa, lancia, ogni altro elemento di impianto e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere 10,00*1,00*1,000		10,00		
	SOMMANO...	1 m²	10,00	43,24	432,40
66 / 46 EP 25	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SPECIFICHE TECNICHE: compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo per le parti nuove. COMPONENTI: OP1 OPERA: Strato di pitturazione di composto chimico silicato di potassio; impiego: superfici esterne. RM2 Pittura di composto chimico silicato di potassio modificati; impiego: murature esterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie.				
	A R I P O R T A R E				77´339,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO				77′339,59
	loculi in fondo *30,00*2,700 loculi in fondo *15,00*2,700 loculi in fondo *58,00*2,700 pareti laterali *4,00*5,00*2,700		81,00 40,50 156,60 54,00		
	SOMMANO...	1 m²	332,10	12,35	4′101,44
	FISSAGGIO LASTRE IN DISTACCO E FORNITURA NUOVE LASTRE RIVESTIMENTO PILASTRI LOCULI IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 12)				
67 / 71 LOM241.RU .00.00.00.00 05.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato Fissaggio lastre in distacco in misura maggiore della quantita' prevista nel progetto *40,00		40,00		
	SOMMANO...	1 h	40,00	39,50	1′580,00
68 / 72 LOM241.RU .00.00.00.00 10.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato Fissaggio lastre in distacco in misura maggiore della quantita' prevista nel progetto *40,00		40,00		
	SOMMANO...	1 h	40,00	36,71	1′468,40
	SISTEMAZIONE ACCESSO OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO (SpCat 13)				
69 / 25 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. COMPONENTI: OP1 OPERA: Scotico di terreno generico. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica. RM2 Terreno di terreno generico LV1 LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico e trasporto terre ad impianto di stoccaggio, di recupero. RP2 Autocarro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere COMPRESO ANALISI, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO 2,00*6,00*0,500*0,200		1,20		
	SOMMANO...	1 m³	1,20	13,38	16,06
70 / 26 EP 01a	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C(Ø 8) dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte di almeno un tirafondo ogni 25 cm per l'ancoraggio dei muretti di rialzo dei coperchi dei loculi sotterranei Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Per ogni botola di accesso *2,00		2,00		
	SOMMANO...	a corpo	2,00	100,00	200,00
71 / 27 NP 01	REALIZZAZIONE DI MURETTO IN C.A. PER RIALZO BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI realizzato con armatura a vista - altezza indicativa cm 15 fuori terra oltre la parte sottosuolo fissato alla struttura in CA con tirafondi ancorati chimicamente alla soletta e sigillati alla base per evitare infiltrazioni di acqua piovana				
	A RIPORTARE				84′705,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O				84´705,49
	Compreso ferro per armatura e casserature a facciavista. Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	300,00	600,00
72 / 28 NP 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI Realizzato in pietra naturale, completo di golfari in ottone per il sollevamento e la movimentazione Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato così come previsto come previsto in capitolato Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E 2,00		2,00		
	SOMMANO...	cadauno	2,00	2´125,00	4´250,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro				89´555,49
	T O T A L E euro				89´555,49
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	**REALIZZAZIONE RAMPA DI ACCESSO AI LOCULI ESTERNI CIMITERO SILARIO**	4´433,57
002	**REALIZZAZIONE SCARPATE IN TERRA DI COLTIVO CIMITERO S ILARIO**	1´402,34
003	**REALIZZAZIONE DI VIALETTI IN AUTOBLOCCANTI VICINO AI LOCULI E INTORNO ALLA RAMPA CIMITERO S ILARIO**	7´592,82
004	**REALIZZAZIONE FONTANELLA E NUOVO POZZO PERDENTE CIMITERO S ILARIO**	4´081,32
005	**CONTROLLO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE LINEA VITA**	500,00
006	**REALIZZAZIONE DI NUOVI SCARICHI ACQUE PIOVANE DELLE COPERTURE E RELATIVI PLUVIALI LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO**	6´104,63
007	**SISTEMAZIONE GUAINA BITUMINOSA ESISTENTE LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO**	6´761,20
008	**SIGILLATURA GIUNTI COPERTINE LOCULI INGRESSO E IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO**	2´000,00
009	**RIPRISTINO INTONACO E IMBIANCATURA PLAFONE LOCULI INGRESSO CIMITERO CAPOLUOGO**	11´747,34
010	**RIFACIMENTO VETRATA CAPPELLA IN FONDO AL CIMITERO CAPOLUOGO**	31´782,21
011	**RIPRISTINO INTONACO E IMBIANCATURA PLAFONE LOCULI IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO**	5´035,60
012	**FISSAGGIO LASTRE IN DISTACCO E FORNITURA NUOVE LASTRE RIVESTIMENTO PILASTRI LOCULI IN FONDO CIMITERO CAPOLUOGO**	3´048,40
013	**SISTEMAZIONE ACCESSO OSSARI CIMITERO CAPOLUOGO**	5´066,06
	Totale SUPER CATEGORIE euro	89´555,49

Nerviano, 03/09/2025

	A R I P O R T A R E