COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

INCIDENZA MANODOPERA MODIFICA CONTRATTUALE 1

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S.ILARIO

Nerviano, 03/09/2025

Il Direttore dei Lavori
Geom. Gian Battista BELLONI

L'Impresa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del TU445/2000 e del DLgs82/2005 e rispettive norme collegate

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere SOMMANO m³	5,00	2,96	14,80	8,15	55,068
2 1C.12.010.00 40.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0 SOMMANO m	25,00	16,59	414,75	118,50	28,571
3 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea SOMMANO m³	1,00	127,42	127,42	17,70	13,891
4 EP 01a	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C(Ø 8) dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	2,00	100,00	200,00	140,00	70,000
5 EP 02	CONTROLLO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE LINEE VITA. Linee vita presenti sulle coperture dei loculi ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	1,00	500,00	500,00	300,00	60,000
6 EP 03	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA FONTANA IN GHISA TIPO MILANO (h 100 cm, misure indicative), del tipo a colonna, classica e da esterno, completa di rubinetto a pulsante in ottone - ... uite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato SOMMANO a corpo	1,00	1´000,00	1´000,00	400,00	40,000
7 EP 03a	PULIZIA AREA A VERDE DA MATERIALE INERTE E RESIDUI DI TAGLIO ERBA E VERDE Compreso carico e trasporto del materiale alle pp.dd. compresi oneri di discarica Compresi oneri di camion ... uite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato SOMMANO a corpo	1,00	1´000,00	1´000,00	700,00	70,000
8 EP 04	REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x100 cm per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro con materiale ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato SOMMANO cadauno	2,00	250,00	500,00	150,00	30,000
9 EP 04a	REALIZZAZIONE POZZETTO INTERCETTAZIONE ACQUA FONTANELLA Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x50 cm per rubinetto di intercettazione acqua fo ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato SOMMANO cadauno	1,00	200,00	200,00	60,00	30,000
10 EP 04b	REALIZZAZIONE POZZETTO AL PIEDE DEL PLUVIALE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato in cls per sifonatura al piede del pluviale e scarico acque piovane, ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato SOMMANO cadauno	1,00	150,00	150,00	45,00	30,000
11 EP 06	REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE Realizzato con tubazione in PVC corrugato diam. 100mm lungh massima 50 mt					
	A R I P O R T A R E			4´106,97	1´939,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			4´106,97	1´939,35	
	Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compr ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	300,00	300,00	180,00	60,000
12 EP 06a	REALIZZAZIONE POZZETTI PER CAVIDOTTI Poszionamento di n. 5 pozzetti 30x30x30 in cls con chiusino in ghisa pedonabile Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compreso rinfianco i ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	400,00	400,00	120,00	30,000
13 EP 06b	RICOLLEGAMENTO LINEE ELETTRICHE Ricollegamento della linea lampade votive delle tombe esistenti nell'area dei lavori compresa derivazione dalla linea principale Nel prezzo è compre ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	250,00	250,00	150,00	60,000
14 EP 08	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per la realizzazione di rampa di accesso ai loculi esterni del cimitero di S. Ilario Importo aggiuntiv ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	80,00	80,00	32,00	40,000
15 EP 08a	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi ingresso Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi p ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	100,00	100,00	40,00	40,000
16 EP 08b	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi in fondo Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi p ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	100,00	100,00	40,00	40,000
17 EP 09	REALIZZAZIONE DI CORDONATURA PERIMETRALE IN PORFIDO A DELIMITAZIONE DELLA NUOVA RAMPA E DEL PORFIDO ESISTENTE Con utilizzo del materiale recuperato Compresi eventuali materiali agg ... , reinterri, sottofondi e quanto necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato. SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	200,00	40,000
18 EP 10	Demolizione e rimozione di blocchi o manufatti in cls nell'area di lavorazione della nuova rampa e della relativa scarpata e vialetto compreso uso di mezzi meccanici, ANALISI, cari ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	120,00	60,000
19 EP 10a	Fornitura e posa di telo in polietilene di tipo pesante posato a protezione dei gradini in pietra esistenti Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	100,00	100,00	40,00	40,000
20 EP 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN ACCIAIO COME DA PROGETTO Relaizzato in acciao verniciato con pittura micacea tipo brunito, sagomato in base alla posizione di posa Complet ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	800,00	800,00	320,00	40,000
21 EP 11a	SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE E SEMINA DI PRATO Pulizia del terreno dalla presenza di sassi e blocchi, stesura a mano e sagomatura					
	A R I P O R T A R E			6´936,97	3´181,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	RIPORTO			6′936,97	3′181,35	
	delle pendenze Formazione di prato con sementi idon ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	200,00	200,00	100,00	50,000
22 EP 12	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA PER POZZO PERDENTE Di tipo carrabile leggero dimensione 50x50 compresi anelli in cls di rialzo e loro posizionamento Nel prezzo è compreso qu ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	150,00	150,00	60,00	40,000
23 EP 13	REALIZZAZIONE DI FORO SUI MURETTO DI COPERTURA PER SCARICO ACQUE PIOVANE Comresa rimozione copertina in travertino e cappellotto in lamiera Taglio con sega a dico e demolizione in ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	8,00	400,00	3′200,00	2′240,00	70,000
24 EP 14	REALIZZAZIONE DI CASSETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER TESTA PLUVIALI Dimensioni indicative 40x40x60h Compresi materiali, lavorazioni, saldature e sigillature Compres ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	8,00	100,00	800,00	480,00	60,000
25 EP 16	REALIZZAZIONE DI PLUVIALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO Diametro minimo cm 10 collegato ai pozzetti di scarico esistenti Compresi materiali, braccioli, fori, lavorazioni, s ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	8,00	40,00	320,00	128,00	40,000
26 EP 18	RICORSA DI GUAINA BITUMINOSA CON RIPARAZIONE TRATTI AMMALORATI ANCHE CON RIMOZIONE E NUOVA POSA DI GUANIA Per ogni copertura Compresi materiali, lavorazionismaltimenti e diritti di ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	2,00	2′000,00	4′000,00	2′400,00	60,000
27 EP 19	RIPRISTINO DELLA GUAINA MURETTI PERIMETRALI IN FASE DI DISTACCO Compresi materiali, lavorazioni necessari Controllo accurato impermeabilizzazione esistente, sormonti, giunture, inn ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO cadauno	2,00	1′300,00	2′600,00	1′560,00	60,000
28 EP 20	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI ingresso Per entrambi i loculi di DX e SX ingresso cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Compresa ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	500,00	500,00	350,00	70,000
29 EP 21	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI in fondo Per tutto il perimetro lei loculi in fondo al cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Comp ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E SOMMANO a corpo	1,00	1′500,00	1′500,00	1′050,00	70,000
30 EP 22	SCROSTAMENTO INTONACO PLAFONI LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrost ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione SOMMANO m²	104,16	8,00	833,28	499,97	60,000
	A RIPORTARE			21′040,25	12′049,32	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			21´040,25	12´049,32	
31 EP 23	RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE E SUO SMALTIMENTO OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre e vetrate. LAVORO: Rimozion ... li. RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto alle discariche e relativo smaltimento SOMMANO 1 m²	39,25	22,19	870,96	522,57	60,000
32 EP 24	RIFACIMENTO TRATTI DI INTONACO MARTELLINATO AMMALORATO FACCIATE LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di l ... zione Rifacimento di intonaco martellinato come l'esistente con materiali idonei con caratteristice uguali all'esistente SOMMANO a corpo	1,00	2´000,00	2´000,00	1´000,00	50,000
33 EP 25	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo ... sterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SOMMANO 1 m²	483,30	12,35	5´968,76	2´387,50	40,000
34 EP 25a	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL FACCIATE PARCHEGGIO Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed appli ... sterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. SOMMANO 1 m²	150,00	15,75	2´362,50	945,00	40,000
35 EP 30	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO COLORATO NERO COME L'ESISTENTE Realizzato in profili di alluminio con ante apribili come l'esistente Falsotelaio idoneo e sua posa Assis ... o a dare le opere correttamente eseguite E' inoltre compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato SOMMANO 1 m²	39,25	785,00	30´811,25	5´099,26	16,550
36 LOM241.1C. 13.500.0050	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera SOMMANO cad	8,00	20,15	161,20	56,08	34,790
37 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. COMPON ... za [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SOMMANO 1 gg	10,00	83,01	830,10	535,58	64,520
38 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimon ... za [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SOMMANO 1 gg	15,00	67,75	1´016,25	803,45	79,060
39 LOM241.OC .AAA.a23.A 0000.Na000. 0080.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito c ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m²	74,30	2,12	157,52	81,86	51,970
40 LOM241.OC	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura.					
	A R I P O R T A R E			65´218,79	23´480,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			65´218,79	23´480,62	
.ADA.a04.A6605.Na000.0260.-	SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta prove ... ore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m³	6,68	6,71	44,82	13,56	30,250
41 LOM241.OC.EEA.a02.C1206.J0001.1290.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia ... a [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m²	78,61	63,95	5´027,11	1´172,82	23,330
42 LOM241.OC.EEA.a02.D3007.J0005.0010.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fon ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m	46,00	24,76	1´138,96	420,39	36,910
43 LOM241.OC.EEA.a02.I9735.J0005.0005.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prolunga di conglo ... [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 cad	4,00	95,87	383,48	55,68	14,520
44 LOM241.OC.EEA.a04.C0910.Mb000.0250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. COMPON ... capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m²	79,81	12,18	972,08	291,34	29,970
45 LOM241.OC.EEA.a06.C1820.F0000.0755.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia ... ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. SOMMANO 1 m²	32,00	20,64	660,48	141,01	21,350
46 LOM241.OC.EEA.a10.E5100.J0001.0015.	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C30/37 LAVORO: Getto a mano. COMPONENTI: OP1 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resist ... ato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C30/37 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 LAVORO: Getto a mano. SOMMANO 1 m³	2,31	257,10	593,90	159,58	26,870
47 LOM241.OC.EEA.a16.C0900.Zb005.0290.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccani ... e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m²	104,16	43,24	4´503,88	2´611,35	57,980
48 LOM241.OC.EEA.c04.I7816.R0000.0000.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere SOMMANO 1 m	48,00	6,09	292,32	185,10	63,320
49 LOM241.OC.EEA.c06.C1206.Mb059.0	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubet ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					
	A R I P O R T A R E			78´835,82	28´531,45	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			78´835,82	28´531,45	
030.a	SOMMANO 1 m²	2,50	14,14	35,35	17,77	50,260
50 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico ... di misurazione: ore di presenza in cantiere COMPRESO ANALISI, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO					
	SOMMANO 1 m³	18,71	13,38	250,35	90,38	36,100
51 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 090.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] <= 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: a ... re cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					
	SOMMANO 1 m³	6,25	7,15	44,69	18,07	40,430
52 LOM241.OC .EEA.c09.A6 430.Na000.0 000.b	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stocca ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					
	SOMMANO 1 m³	12,00	90,17	1´082,04	553,36	51,140
53 LOM241.OC .ITA.a04.D0 201.Mb002.0 255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/ dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazi ... antiere RP2 Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere					
	SOMMANO 1 m³	7,78	52,55	408,84	46,85	11,460
54 LOM241.RU .00.00.00.00	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato					
	SOMMANO 1 h	40,00	39,50	1´580,00	1´249,15	79,060
05.-	Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato					
	SOMMANO 1 h	40,00	36,71	1´468,40	1´160,77	79,050
55 LOM241.RU .00.00.00.00 10.-	REALIZZAZIONE DI MURETTO IN C.A. PER RIALZO BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI realizzato con armatura a vista - altezza indicativa cm 15 fuori terra oltre la parte sottosuolo					
56 NP 01	fissa ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E					
	SOMMANO cadauno	2,00	300,00	600,00	300,00	50,000
57 NP 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI Realizzato in pietra naturale, completo di golfari in ottone per il sollevamento e la movimentazione Compreso tutto ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E					
	SOMMANO cadauno	2,00	2´125,00	4´250,00	850,00	20,000
58 NP 03	REALIZZAZIONE DI GRADINI IN AUTOBLOCCANTE CON CORDOLO IN CLS Compreso sottofondo costipato e rinfianco cordolature in cls Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamen ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E					
	SOMMANO cadauno	1,00	1´000,00	1´000,00	500,00	50,000
	Parziale LAVORI A MISURA euro			89´555,49	33´317,80	37,204
	T O T A L E euro			89´555,49	33´317,80	37,204

Nerviano, 03/09/2025

	A R I P O R T A R E					