COMUNE DI NERVIANO
Città Metropolitana di Milano

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI CAPOLUOGO E S.ILARIO

COMMITTENTE: COMUNE DI NERVIANO - Città Metropolitana di Milano - Piazza Manzoni, 14

Nerviano, 03/09/2025

PER L'IMPRESA

PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Geom. Gian Battista BELLONI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del TU445/2000 e del DLgs82/2005 e rispettive norme collegate

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O									
	LAVORI A MISURA									
1 1C.02.350.00 10.a	Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e ricarichi: - con terre depositate nell'ambito del cantiere Sommano m³	5,00	5,00	---	2,96	14,80	14,80			
2 1C.12.010.00 40.c	Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI E ... KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 160 - s = 4,0 Sommano m	25,00	25,00	---	16,59	414,75	414,75			
3 1U.01.110.00 60.b	Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito: - in trincea Sommano m³	1,00	1,00	---	127,42	127,42	127,42			
4 EP 01	Fornitura e posa in opera di coperchio per copertura accesso ai loculi sotterranei realizzato come l'esistente Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	2,00	---	-2,00	500,00	1´000,00	---		1´000,00	-100,000
5 EP 01a	Fissaggio chimico di barre ad aderenza migliorata in acciaio B450C(Ø 8) dato in opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature per giunzioni ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	2,00	2,00	---	100,00	200,00	200,00			
6 EP 01b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDOLATURA IN GRANITO BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI realizzato come le cordolature esistenti dei loculi del campo P - altezza indicativa cm 15 fuo ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	2,00	---	-2,00	400,00	800,00	---		800,00	-100,000
7 EP 02	CONTROLLO, VERIFICA E CERTIFICAZIONE LINEE VITA. Linee vita presenti sulle coperture dei loculi ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	4,00	1,00	-3,00	500,00	2´000,00	500,00		1´500,00	-75,000
8 EP 03	FORNITURA E POSA IN OPERA NUOVA FONTANA IN GHISA TIPO MILANO (h 100 cm, misure indicative), del tipo a colonna, classica e da esterno, completa di rubinetto a									
	A R I P O R T A R E								3´300,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								3´300,00	
	pulsante in ottone - ... uite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1´000,00	1´000,00	1´000,00			
9 EP 03a	PULIZIA AREA A VERDE DA MATERIALE INERTE E RESIDUI DI TAGLIO ERBA E VERDE Compreso carico e trasporto del materiale alle pp.dd. compresi oneri di discarica Compresi oneri di camion ... uite compreso tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1´000,00	1´000,00	1´000,00			
10 EP 04	REALIZZAZIONE NUOVE CADITOIE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x100 cm per scarico acque piovane, compreso scavo e reinterro con materiale ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano cadauno	2,00	2,00	---	250,00	500,00	500,00			
11 EP 04a	REALIZZAZIONE POZZETTO INTERCETTAZIONE ACQUA FONTANELLA Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato dim. 50x50x50 cm per rubinetto di intercettazione acqua fo ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano cadauno	1,00	1,00	---	200,00	200,00	200,00			
12 EP 04b	REALIZZAZIONE POZZETTO AL PIEDE DEL PLUVIALE Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbbricato in cls per sifonatura al piede del pluviale e scarico acque piovane, ... rfido compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano cadauno	1,00	1,00	---	150,00	150,00	150,00			
13 EP 05	Fornitura e posa in opera 3 di Gradini in pietra pedata 0,30,alzata o,15 come da elaborato grafico di progetto, modello simile a quelli esistenti, e comunque da sottoporre ad appro ... rreno compreo tutto quanto necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	1´200,00	1´200,00	---		1´200,00	-100,000
14 EP 06	REALIZZAZIONE DI CAVIDOTTI PER PASSAGGIO LINEE ELETTRICHE Realizzato con tubazione in PVC corrugato diam. 100mm lungh massima 50 mt Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compr ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	A R I P O R T A R E								4´500,00	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								4´500,00	
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	300,00	300,00	300,00			
15 EP 06a	REALIZZAZIONE POZZETTI PER CAVIDOTTI Poszionamento di n. 5 pozzetti 30x30x30 in cls con chiusino in ghisa pedonabile Compresi scavi e sistemazioni per la posa Compreso rinfianco i ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	400,00	400,00	400,00			
16 EP 06b	RICOLLEGAMENTO LINEE ELETTRICHE Ricollegamento della linea lampade votive delle tombe esistenti nell'area dei lavori compresa derivazione dalla linea principale Nel prezzo è compre ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	250,00	250,00	250,00			
17 EP 08	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per la realizzazione di rampa di accesso ai loculi esterni del cimitero di S. Ilario Importo aggiuntiv ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	80,00	80,00	80,00			
18 EP 08a	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi ingresso Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi p ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	100,00	100,00	100,00			
19 EP 08b	APPRONTAMENTO AREA DI CANTIERE SECONDO QUANTO INDICATO NEL PIANO DI SICUREZZA per le lavorazioni ai loculi in fondo Cimitero del Capoluogo Importo aggiuntivo rispetto ai compensi p ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	100,00	100,00	100,00			
20 EP 09	REALIZZAZIONE DI CORDONATURA PERIMETRALE IN PORFIDO A DELIMITAZIONE DELLA NUOVA RAMPA E DEL PORFIDO ESISTENTE Con utilizzo del materiale recuperato Compresi eventuali materiali agg ... , reinterri, sottofondi e quanto necessario a dare l'opera a perfetta regola d'arte anche se non espressamente indicato.									
	Sommano a corpo	1,00	1,00	---	500,00	500,00	500,00			
21	Demolizione e rimozione di blocchi o manufatti in cls nell'area di lavorazione della nuova rampa e									
	A R I P O R T A R E								4´500,00	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								4´500,00	
EP 10	della relativa scarpata e vialetto compreso uso di mezzi meccanici, ANALISI, cari ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	200,00	200,00	200,00			
22 EP 10a	Fornitura e posa di telo in polietilene di tipo pesante posato a protezione dei gradini in pietra esistenti Nel prezzo è compreso qualsiasi altro onere o magistero necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	100,00	100,00	100,00			
23 EP 11	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORRIMANO IN ACCIAIO COME DA PROGETTO Relaizzato in acciao verniciato con pittura micacea tipo brunito, sagomato in base alla posizione di posa Complet ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	800,00	800,00	800,00			
24 EP 11a	SISTEMAZIONE DELLE SCARPATE E SEMINA DI PRATO Pulizia del terreno dalla presenza di sassi e blocchi, stesura a mano e sagomatura delle pendenze Formazione di prato con sementi idon ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	200,00	200,00	200,00			
25 EP 12	FORNITURA E POSA DI CHIUSINO IN GHISA PER POZZO PERDENTE Di tipo carrabile leggero dimensione 50x50 compresi anelli in cls di rialzo e loro posizionamento Nel prezzo è compreso qu ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	150,00	150,00	150,00			
26 EP 13	REALIZZAZIONE DI FORO SUI MURETTO DI COPERTURA PER SCARICO ACQUE PIOVANE Comresa rimozione copertina in travertino e cappellotto in lamiera Taglio con sega a dico e demolizione in ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	8,00	8,00	---	400,00	3´200,00	3´200,00			
27 EP 14	REALIZZAZIONE DI CASSETTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO PER TESTA PLUVIALI Dimensioni indicative 40x40x60h Compresi materiali, lavorazioni, saldature e sigillature Compres ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	8,00	8,00	---	100,00	800,00	800,00			
	A R I P O R T A R E								4´500,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								4´500,00	
28 EP 15	Stanziamento per opere, mezzi, materiali e forniture accessorie per interventi non prevedibili nella fase di progettazione ma necessari per il completamento dell'opera a perfetta ... omputo valutando il costo dell'intervento volta per volta in base al materiale utilizzato ed alla manodopera necessaria Sommano	1,00	---	-1,00	1´635,06	1´635,06	---		1´635,06	-100,000
29 EP 16	REALIZZAZIONE DI PLUVIALI IN LAMIERA DI ALLUMINIO PREVERNICIATO Diametro minimo cm 10 collegato ai pozzetti di scarico esistenti Compresi materiali, braccioli, fori, lavorazioni, s ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	8,00	8,00	---	40,00	320,00	320,00			
30 EP 17	FISSAGGIO LASTRE IN DISTACCO E FORNITURA E POSA DI 2 NUOVE LASTRE Rimozione lastre in pietra distaccate, compreso l'eventuale onere di smaltimento. Scrostamento della malta ammalor ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E. Sommano a corpo	1,00	---	-1,00	800,00	800,00	---		800,00	-100,000
31 EP 18	RICORSA DI GUAINA BITUMINOSA CON RIPARAZIONE TRATTI AMMALORATI ANCHE CON RIMOZIONE E NUOVA POSA DI GUANIA Per ogni copertura Compresi materiali, lavorazionismaltimenti e diritti di ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	2,00	2,00	---	2´000,00	4´000,00	4´000,00			
32 EP 19	RIPRISTINO DELLA GUAINA MURETTI PERIMETRALI IN FASE DI DISTACCO Compresi materiali, lavorazioni necessari Controllo accurato impermeabilizzazione esistente, sormonti, giunture, inn ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	2,00	2,00	---	1´300,00	2´600,00	2´600,00			
33 EP 20	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI ingresso Per entrambi i loculi di DX e SX ingresso cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Compresa ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	500,00	500,00	500,00			
34 EP 21	SIGILLATURA GIUNTI COPERTINA MURETTI LOCULI in fondo Per tutto il perimetro lei loculi in fondo al cimitero Compresi chiodature da sostituire, materiali, lavorazioni necessari Comp ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano a corpo	1,00	1,00	---	1´500,00	1´500,00	1´500,00			
35	SCROSTAMENTO INTONACO PLAFONI LOCULI									
	A R I P O R T A R E								6´935,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								6´935,06	
EP 22	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrost ... impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi gli oneri di smaltimento - in cattivo stato di conservazione Sommano m²	104,16	104,16	---	8,00	833,28	833,28			
36 EP 23	RIMOZIONE SERRAMENTO ESISTENTE E SUO SMALTIMENTO OPERA: Sistema porta, interno-esterno di metallo generico. Incluso: falsi telai, telai, imbotti, mostre e vetrate. LAVORO: Rimozion ... li. RM2 Sistema porta di metallo ferro LV1 LAVORO: Rimozione. Incluso: trasporto alle discariche e relativo smaltimento Sommano 1 m²	39,25	39,25	---	22,19	870,96	870,96			
37 EP 24	RIFACIMENTO TRATTI DI INTONACO MARTELLINATO AMMALORATO FACCIATE LOCULI Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di l ... zione Rifacimento di intonaco martellinato come l'esistente con materiali idonei con caratteristice uguali all'esistente Sommano a corpo	1,00	1,00	---	2´000,00	2´000,00	2´000,00			
38 EP 25	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed applicazione di fissativo ... sterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Sommano 1 m²	483,30	483,30	---	12,35	5´968,76	5´968,76			
39 EP 25a	VERNICIATURA CON PITTURE DA ESTERNO DI SUPERFICI INTONACATE CON COLORI A SCELTA DELLA DL FACCIATE PARCHEGGIO Pittura data a 2 mani compresa pulizia, preparazione del fondo ed appli ... sterne; peso specifico [kg/l] = 1,54 LV1 LAVORO: Applicazione due riprese. Incluso: piani di lavoro, assistenze murarie. Sommano 1 m²	150,00	150,00	---	15,75	2´362,50	2´362,50			
40 EP 30	FORNITURA E POSA DI SERRAMENTO IN ALLUMINIO COLORATO NERO COME L'ESISTENTE Realizzato in profili di alluminio con ante apribili come l'esistente Falsotelaio idoneo e sua posa Assis ... o a dare le opere correttamente eseguite E' inoltre compreso tutto quanto necessario anche se non espressamente indicato Sommano 1 m²	39,25	39,25	---	785,00	30´811,25	30´811,25			
41 LOM241.1C.	Aeratori in PVC per lo sfogo del vapore sotto guaina; in opera Sommano cad	8,00	8,00	---	20,15	161,20	161,20			
	A R I P O R T A R E								6´935,06	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O								6´935,06	
13.500.0050 42 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 010.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per il primo giorno. COMPON ... za [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. Sommano 1 gg	10,00	10,00	---	83,01	830,10	830,10			
43 LOM241.LP. EEA.a29.A1 040.R0000.0 015.-	OPERA STRUMENTALE: Ponte mobile su ruote; trabattello di metallo generico; altezza [m] ≤ 8. LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. SPECIFICHE TECNICHE: per ogni smontaggio e rimon ... za [m] ≤ 8 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: per il primo giorno LV1 LAVORO: Montaggio. Incluso: smontaggio. Sommano 1 gg	15,00	15,00	---	67,75	1´016,25	1´016,25			
44 LOM241.OC .AAA.a23.A 0000.Na000. 0080.-	OPERA: Terreno di terreno generico. LAVORO: Idrosemina a mano. Incluso: prima concimazione; primo annaffiamento; risemina in caso di fallanze > 20%. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito c ... arro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 13,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m²	74,30	74,30	---	2,12	157,52	157,52			
45 LOM241.OC .ADA.a04.A 6605.Na000. 0260.-	OPERA: Rilevato di terreno generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: costipamento; riprofilatura. SPECIFICHE TECNICHE: materiale di risulta prove ... ore cingolato; potenza [kW] ≤ 50; peso [t] ≤ 9 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	6,68	6,68	---	6,71	44,82	44,82			
46 LOM241.OC .EEA.a02.C1 206.J0001.12 90.-	OPERA: Strato di pavimentazione, masselli autobloccanti doppio strato di conglomerato cementizio; finitura: colore naturale; impiego: esterno. Incluso: sabbia di sottofondo, sabbia ... a [mm] = 45 ; potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m²	78,35	78,61	0,26	63,95	5´010,48	5´027,11	16,63		0,332
47 LOM241.OC .EEA.a02.D3 007.J0005.00 10.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = 12 ÷ 15 | altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fon ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m	44,00	46,00	2,00	24,76	1´089,44	1´138,96	49,52		4,545
48 LOM241.OC	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio vibrocompresso; impiego: pozzi perdenti. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro.									
	A R I P O R T A R E							66,15	6´935,06	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							66,15	6´935,06	
.EEA.a02.I97 35.J0005.000 5.-	COMPONENTI: OP1 OPERA: Anello prolunga di conglo ... [t] ≤ 21,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 cad	4,00	4,00	---	95,87	383,48	383,48			
49 LOM241.OC .EEA.a04.C0 910.Mb000.0 250.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura. COMPON ... capacità [m³] ≤ 0,35 SPECIFICHE TECNICHE: ad azionamento elettrico; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m²	80,45	79,81	-0,64	12,18	979,88	972,08		7,80	-0,796
50 LOM241.OC .EEA.a06.C1 820.F0000.0 755.-	OPERA: Strato di impermeabilizzazione di bitume generico; geometria/forma/aspetto: guaina liquida. LAVORO: Applicazione. Incluso: assistenze edili alla posa, sfridi e sormonti sia ... ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino alla altezza di 4,00 m. Sommano 1 m²	32,00	32,00	---	20,64	660,48	660,48			
51 LOM241.OC .EEA.a10.E5 100.J0001.00 15.	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resistenza caratteristica [classe] = C30/37 LAVORO: Getto a mano. COMPONENTI: OP1 OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; resist ... ato cementizio; resistenza meccanica [classe] = C30/37 LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. LV1 LAVORO: Getto a mano. Sommano 1 m³	2,19	2,31	0,12	257,10	563,05	593,90	30,85		5,479
52 LOM241.OC .EEA.a16.C0 900.Zb005.0 290.-	OPERA: Strato di intonacatura, completo di materia mix calce-cemento; finitura: liscia; impiego: superfici orizzontali | superfici esterne. LAVORO: Stesura con attrezzatura meccani ... e apprestamento necessario SPECIFICHE TECNICHE: resa [m²/h] = 5,5; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m²	104,16	104,16	---	43,24	4´503,88	4´503,88			
53 LOM241.OC .EEA.c04.I78 16.R0000.00 00.-	OPERA: Pluviale di metallo generico. LAVORO: Rimozione. Incluso: rimozione accessori di fissaggio; abbassamento; carico e trasporto rottami ad impianti di stoccaggio, di recupero o ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 1,5 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m	48,00	48,00	---	6,09	292,32	292,32			
54 LOM241.OC .EEA.c06.C1 206.Mb059.0	OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico. LAVORO: Disfacimento. Incluso: opere di protezione e segnaletica; accatastamento in cantiere dei cubet ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 3,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere									
	A R I P O R T A R E							97,00	6´942,86	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							97,00	6´942,86	
030.a	Sommano 1 m²	2,50	2,50	---	14,14	35,35	35,35			
55 LOM241.OC .EEA.c09.A6 400.Na000.0 000.b	OPERA: Scotico di terreno generico. LAVORO: Scavo con mezzi meccanici. Incluso: estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni; demolizione e rimozione recinzioni; carico ... di misurazione: ore di presenza in cantiere COMPRESO ANALISI, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO Sommano 1 m³	19,02	18,71	-0,31	13,38	254,50	250,35		4,15	-1,631
56 LOM241.OC .EEA.c09.A6 401.Na000.0 090.-	OPERA: Trincea di terreno generico; impiego: tubazioni | collettori; profondità [m] <= 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: a ... re cingolato; potenza [kW] ≤ 90; peso [t] ≤ 19 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	6,25	6,25	---	7,15	44,69	44,69			
57 LOM241.OC .EEA.c09.A6 430.Na000.0 000.b	OPERA: Pozzo di terreno generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico; trasporto a impianti di stocca ... carro a cassone ribaltabile; portata [t] ≤ 5,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	12,00	12,00	---	90,17	1´082,04	1´082,04			
58 LOM241.OC .ITA.a04.D0 201.Mb002.0 255.-	OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali di apporto o vagliatura. LAVORO: Formazi ... antiere RP2 Autobetoniera; portata [m³] ≤ 12,0 SPECIFICHE TECNICHE: criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere Sommano 1 m³	7,37	7,78	0,41	52,55	387,29	408,84	21,55		5,564
59 LOM241.RU .00.00.00.000 5.-	Operaio edile di livello 3°; qualifica: specializzato Sommano 1 h Operaio edile di livello 2°; qualifica: qualificato Sommano 1 h	--- ---	40,00 40,00	40,00 40,00	39,50 36,71	--- ---	1´580,00 1´468,40	1´580,00 1´468,40		
60 LOM241.RU .00.00.00.001 0.- 61 NP 01	REALIZZAZIONE DI MURETTO IN C.A. PER RIALZO BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI realizzato con armatura a vista - altezza indicativa cm 15 fuori terra oltre la parte sottosuolo fissa ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	---	2,00	2,00	300,00	---	600,00	600,00		
62 NP 02	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BOTOLE ACCESSO LOCULI SOTTERRANEI Realizzato in pietra naturale, completo di golfari in ottone per il sollevamento e la movimentazione Compreso tutto ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del									
	A R I P O R T A R E							3´766,95	6´947,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	QUANTITA' Progetto	QUANTITA' Variante	QUANTITA' variazioni	PREZZO	IMPORTI Progetto	IMPORTI Variante	VARIAZIONI IN PIU'	VARIAZIONI IN MENO	variaz. %
	R I P O R T O							3´766,95	6´947,01	
	capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	---	2,00	2,00	2´125,00	---	4´250,00	4´250,00		
63 NP 03	REALIZZAZIONE DI GRADINI IN AUTOBLOCCANTE CON CORDOLO IN CLS Compreso sottofondo costipato e rinfianco cordolature in cls Compreso tutto quanto necessario anche se non espressamen ... dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le indicazioni di progetto, del capitolato, della D.L. e del R.S.E Sommano cadauno	---	1,00	1,00	1´000,00	---	1´000,00	1´000,00		
	A R I P O R T A R E							9´016,95	6´947,01	

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
		Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
	R I P O R T O							9′016,95	6′947,01	
	R I E P I L O G O									
	Importo Totale euro					87′485,55	89′555,49	9′016,95	6′947,01	
	Totale variazione euro							2′069,94		2,366
	Nerviano, 03/09/2025									
	A R I P O R T A R E							9′016,95	6′947,01	