COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano

AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

ANNO 2025

ELENCO PREZZI
Lotto A) Riferito alla realizzazione della recinzione

Il progettista e D.L Perito Edile Felice Ranieri	Ottobre 2025
. LA TITOLARE DI P.O. AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI Arch. Francesca Ughi	N: MODIFICHE DATA

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI NELL'AREA VERDE UBICATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO
ANNO 2025

ELENCO PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali, sotto la deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagate le opere eseguite, risultano dal seguente elenco:

1) Lom251.OC.EEA.Pa02. C335.Sb003.0265
Fornitura e posa di recinzione costituita da rete in lega ferrosa acciaio zincata a maglia sciolta tipo romboidale H 150/155 finitura plastificata di colore verde RAL 6005, diametro mm 2,2-2,7 incluso tenditori, saette, legature, fili di tensione diametro 3,4 mm; compresa la fornitura di paletti di sostegno in ferro sez. a T da 35mm plastificati precedentemente murati nel terreno mediante gettata in calcestruzzo previo scavo di mini-plinti.

€/mq 15,57 Inc. Man. 55,16% Inc. Sicur. 2%

2)
Realizzazione di mini plinti di fondazione di dimensioni adeguate a garantire il corretto ancoraggio dei paletti in ferro sez. a T indicati alla voce precedente a sostegno della rete metallica, mediante: lo scavo, con mezzi meccanici, la fornitura del calcestruzzo necessario ed il getto con inserimento dei paletti in ferro sez. a T

per plinto realizzato € 35,00

3)
Fornitura e posa cancelli pedonali in ferro a una ante, larghezza 100/120 cm, circa e altezza 150/155 cm con cornice di perimetro realizzata con tubolare sezione 40x40 mm con tamponamento realizzato con rete elettrosaldata rigida maglia 50x50 filo 5mm zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere, di colore verde RAL 6005, compresa la fornitura e posa delle piantane in ferro plastificate di sezione adeguata minima 60mm mm h 225 circa da fissare nel terreno mediante gettata in calcestruzzo compreso scavo di mini plinti, da posizionarsi secondo le indicazione del D.L. . Sono comprese le serrature manuale per la chiusura tipo Yale o similari, maniglia e accessori. A completamento dovranno essere fornite e posate le funi anticaduta su tutti i cancelli, corredate da certificazione specifica. Inoltre, i manuali di manutenzione e la dichiarazione della corretta posa dei cancelli secondo le indicazioni dettate dal costruttore.

caduno € 575,00

4)
sradicamento della pianta esistente (magnolia) avendo cura di salvare la zolla e messa a dimora della stessa in altra sede sempre all'interno della area verde, livellamento terreno a seguito scavo pianta per consentire la realizzazione della recinzione degli orti,

a corpo € 200,00

5)
rimozione di n. 2 porte da calcio compreso i plinti . Trasporto delle stesse presso magazzino comunale a disposizione dell'Amministrazione comunale, eliminazione buche dei plinti rimossi e trasporto materiale di risulta alle PP.DD.

a corpo € 300,00

EVENTUALI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA DI FORNITURA MATERIALI E NOLEGGI DI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER INTERVENTI RESIDUALI O MIGLIORATIVI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO O A CAUSA DI FATTI SOPRAVVENUTI E/O NON PREVEDIBILE ALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SARANNO CONTEGGIATI UTILIZZANDO IL LISTINO PREZZI DI REGIONE LOMBARDIA ANNO DI RIFERIMENTO 2025.

PRESCRIZIONI GENERALI

Verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.

Nei prezzi esposti sono compresi gli oneri per l'utilizzo dei materiali e attrezzature di protezione personale, quali ad esempio guanti, giubbini, occhiali, cuffie, stivali o altro, anche monouso, nonchè gli attrezzi di uso personale, quali ad esempio strumentazione di misura, avvitatore, e piccoli utensili a mano

Sono altresì compresi nei prezzi esposti gli oneri per la redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e degli interventi eseguiti.

Opere ad economia. -- Le prestazioni di mano d'opera ed i noleggi e trasporti, da contabilizzare in economia, saranno valutate per le quantità effettive e riconosciute.

Il ribasso offerto in sede di gara non sarà applicato alla percentuale di incidenza della sicurezza. L'incidenza della sicurezza sarà calcolata in percentuale sul prezzo totale al lordo del ribasso d'asta.

I prezzi relativi al materiale sono franco cantiere, compreso trasporto, carico e scarico e movimentazione e non sono soggetti a nessuna maggiorazione

Per i prezzi non compresi in elenco, si farà riferimento, per l'intero periodo di appalto, nell'ordine a:

Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia
prezzario anno 2025

Prezziario Comune di Milano
prezziario anno 2025

In subordine, listino Camera di Commercio di Milano
anno 2025 trimestre quarto

Per i materiali particolari si adotteranno prezzi e listini ufficiali delle ditte produttrici

Ai prezzi così come sopra definiti e ottenuti sarà applicato il ribasso contrattuale

I suddetti prezziari sono depositati per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico e reperibile sui relativi siti Internet della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Per i prezzi esposti nel citato Prezzario non si applicherà alcun tipo di maggiorazione neppure per forniture di piccole quantità.