COMUNE DI NERVIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

ANNO 2025

COMPUTO ESTIMATIVO LOTTO A) RIFERITO ALLA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE

	DATA: Ottobre 2025
Il progettista e D.L Perito Edile Felice Ranieri LA TITOLARE P.O AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI Arch. Francesca Ughi	N: MODIFICHE DATA

		OTTOBRE 2025							
	COMPUTO METRICO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RECINZIONE PER DELIMITARE L' AREA DEI NUOVI ORTI								
	DA REALIZZARSI NELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO								
		Descrizione	**dim a**	**dim b**	**mt/mq/ kg/n.**	**€**	**Importo €**		
1	Lom251.OC.EEA,Pa02 .C3005.Sb003.0265	Fornitura e posa di recinzione costituita da rete in lega ferrosa acciaio zincata a maglia sciolta tipo romboidale H 150/155 finitura plastificata di colore verde RAL 6005, diametro mm 2,2-2,7 incluso tenditori, saette, legature, fili di tensione diametro 3,4 mm; compresa la fornitura di paletti di sostegno in ferro sez a T da 35mm plastificati precedentemente murati nel terreno mediante gettata in cls previo scavo di mini plinti.							
		ml 2(5,20x10)-1,20x10 = 104-12= 92ml							
		ml 2(5,50x10)= 120x10=110-12= 98 ml							
		ml 13,50x23 = 310,50 ml +(3+3)= 316,50							
		tolale ml recinzione 92+98+316,50+6= 506,50 ml							
		506,50 ml h 1,50 = mq 759,75			759,75	15,57	€ 11.829,31		
2	np.01	realizzazione di mini plinti di fondazione di dimensioni adeguate a garantire il corretto ancoraggio dei paletti in ferro sez. a T indicati alla voce precedente a sostegno della rete metallica mediante: lo scavo con mezzi meccanici, la fornitura del calcestruzzo necessario ed il getto con inserimento dei paletti in ferro sez. a T							
		plinti per pali perimetro esterno 32+31+7+7+1+7+7+1=93							
		plinti per pali perimetro interno di divisione orti esterno 196							
		plinti per saette imbullonate ai paletti a T n. 22							
		totale plinti pali compreso saette = n. 311			311	35	€ 10.885,00		

3	np.02	Fornitura e posa cancelli pedonali in ferro a una ante, larghezza 100/120 cm, circa e altezza 150/155 cm con cornice di perimetro realizzata con tubolare sezione 40x40 mm con tamponamento realizzato con rete elettrosaldata rigida maglia 50x50 filo 5mm zincato e verniciato a polvere termoindurente di poliestere, di colore verde RAL 6005, compresa la fornitura e posa delle piantane in ferro plastificate di sezione adeguata minima 60mm mm h 225 circa da fissare nel terreno mediante gettata in cls compreso scavo di mini plinti, da posizionarsi secondo le indicazione del D.L. . Sono comprese la serrature manuale per la chiusura tipo Yale o similari , maniglia e accessori .A completamento dovranno essere fornite e posate le funi anticadute su tutti i cancelli, corredate da certificazione specifica. Inoltre i manuali di manutenzione e la dichiarazione della corretta posa del cancelli secondo le indicazioni dettate dal costruttore.							
		n. 20				575	€ 11.500,00		
4	np.03	rimozione di n. 2 porte da calcio compreso plinti . Trasporto delle stesse presso magazzino comunale a disposizione dell'Amministrazione comunale, eliminazione buche dei plinti rimossi e trasporto materiale di risulta alle PP.DD.				a corpo	€ 350,00		
5	np.04	sdradicamento della pianta esistente (magnolia) avendo cura di salvare la zolla e messa a dimora della stessa in altra sede sempre all'interno della area verde, livellamento terreno a seguito scavo pianta per consentire la realizzazione della recinzione degli orti,				a corpo	€ 200,00		

						TOTALE	€ 34.764,31		
			IMPORTO LAVORI A RIBASSO				€ 34.764,31		
			IMPORTO SICUREZZA				€ 695,28		
			IMPORTO SOGGETTO IVA				€ 35.459,59		
						IVA 22%	€ 7.801,11		
			IMPORTO TOTALE				€ 43.260,70		