COMUNE DI NERVIANO

(CITTA' METROPOLITANA DI MILANO)

AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

ANNO 2025

COMPUTO ESTIMATIVO LOTTO B) RIFERITO ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO

	DATA: Ottobre 2025
Il progettista e D.L. Perito Edile Felice Ranieri	N: MODIFICHE DATA
LA TITOLARE P.O AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI Arch. Francesca Ughi	

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme colegate

OTTOBRE 2025

COMPUTO METRICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO IDRICO PER IRRIGARE L'AREA DEI NUOVI ORTI
DA REALIZZARSI NELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

		Descrizione	dim a	dim b	mt/mq/ kg/n.	€	Importo €
1	np 1	Fornitura e posa pozzetto completo di coperchio carrabile per alloggiamento nuovo contatore acqua, compreso lo scavo e assistenze murarie necessarie				a corpo	€ 750,00
2	np 2	Fornitura e posa tubazione in polietilene compreso lo scavo meccanico e il rinterro della stessa per la realizzazione di nuova linea principale di acqua potabile diam 32mm (1 pollice), compresi raccordi e pezzi speciali.a cui seguiranno gli accacci dei singoli orti come indicato negli elaborati grafici, compresa la dichiarazione di conformità impianto, in conformità alle norme vigenti ml 110,00 circa, compresa la fornitura e posa di rubinetto da posizionare a valle del contatore per scaricare l'acqua nei periodi invernali			110	20	€ 2.200,00
3	np 3	scavi allacci singoli orti ml 2 x n. 20 orti compreso i rinterri delle tubazioni					
		ml 40			40	10	€ 400,00
4	np 4	Fornitura e posa pozzetti in cls dimensioni 50x50 cm completi di chusini in calcestruzzo compreso lo scavo per alloggiamento saracinesche chiusura/ apertura acqua dei singoli orti			20	100	€ 2.000,00
5	np 5	Fornitura e posa di saracinesche a sfera da 3/4 di pollice compreso raccordi pezzi speciali per chiusura apertura acqua orti da posizionare nei pozzetti della voce precedente					

					20	25	€ 500,00		
6	np 6	Fornitura e posa tubazione da 1/2 pollice per collegamento delle saracinesche della voce precedente, ai nuovi rubinetti a sfera da 1/2 pollice per erogazione acqua singoli orti compreso lo scavo ed il rinterro dello stesso,raccordi pezzi speciali,							
		ml 3,00 x20 = 60 ml			20	20	€ 400,00		
7	np 7	Fornitura e posa di:rubinetti a sfera da 1/2 pollice per erogazione acqua ai singoli orti compreso raccordi pezzi speciali							
					20	15	€ 300,00		
8	np 8	Fornitura e posa riduzioni per collegamento saracinesce di 3/4" e la tubazione di 1/2" pollice di alimentazione rubinetti							
					20	€ 8,00	€ 160,00		
						TOTALE	**€ 6.710,00**		
		IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO					**€ 6.710,00**		
			IMPORTO ONERI SICUREZZA				**€ 134,20**		
			IMPORTO SOGGETTO IVA				**€ 6.844,20**		
						IVA 22%	**€ 1.505,72**		
			IMPORTO TOTALE				**€ 8.349,92**		
		IMPORTO TOTALE					**€ 8.349,92**		