COMUNE DI NERVIANO

Città Metropolitana di Milano

AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI ALL'INTERNO DELL'AREA VERDE INDIVIDUATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO

ANNO 2025

ELENCO PREZZI
Lotto B) Riferito alla realizzazione dell'impianto idrico

Il progettista e D.L Perito Edile Felice Ranieri	Ottobre 2025
LA TITOLARE DI P.O. AREA V SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO LAVORI PUBBLICI E RETI Arch. Francesca Ughi	N: MODIFICHE DATA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

REALIZZAZIONE ORTI COMUNALI NELL'AREA VERDE UBICATA TRA VIA F.LLI BANDIERA E VIA TICINO
ANNO 2025

ELENCO PREZZI

I prezzi unitari, in base ai quali, sotto la deduzione del ribasso contrattuale, saranno pagate le opere eseguite, risultano dal seguente elenco:

1)
Fornitura e posa pozzetto completo di coperchio carrabile per alloggiamento nuovo contatore acqua, compreso lo scavo e le assistenze murarie necessarie

a corpo € 750,00

2)
Fornitura e posa tubazione in polietilene compreso lo scavo meccanico e il rinterro della stessa per la realizzazione di nuova linea principale di acqua potabile diametro 32mm (1 pollice), compresi raccordi e pezzi speciali, a cui seguiranno gli allacci dei singoli orti come indicato negli elaborati grafici, compresa la dichiarazione di conformità impianto, in conformità alle norme vigenti ml 110,00 circa, compresa la fornitura e posa di rubinetto da posizionare a valle del contatore per scaricare l'acqua nei periodi invernali

al ml 20,00

3)
scavi per allacci singoli orti ml 2 x n. 20 orti compreso i rinterri delle tubazioni.

al ml € 10,00

4)
Fornitura e posa pozzetti in calcestruzzo dimensioni 50x50 cm completi di chiusini in calcestruzzo compreso lo scavo per alloggiamento saracinesche chiusura/ apertura acqua dei singoli orti

per pozzetto realizzato € 100,00

5)
Fornitura e posa di saracinesche a sfera da 3/4 di pollice compreso raccordi pezzi speciali per chiusura apertura acqua orti da posizionare nei pozzetti della voce precedente.

per singola saracinesca posata € 25,00

6)
Fornitura e posa tubazioni da 1/2 pollice per collegamento delle saracinesche della voce precedente ai nuovi rubinetti a sfera da ½ pollice per erogare l'acqua ai singoli orti compreso lo scavo ed il rinterro dello stesso, compresi raccordi e pezzi speciali.

al ml € 25,00

7)
Fornitura e posa rubinetti a sfera da 1/2 pollice per erogazione acqua ai singoli orti compreso raccordi pezzi speciali,

per singolo rubinetto posato € 15,00

8)
Fornitura e posa riduzioni per collegamento saracinesche di 3/4" e la tubazione di 1/2" pollice di alimentazione rubinetti

per singola riduzione posata € 8,00

EVENTUALI PRESTAZIONI DI MANO D'OPERA DI FORNITURA MATERIALI E NOLEGGI DI MACCHINARI E/O ATTREZZATURE CHE SI RENDESSERO NECESSARI PER INTERVENTI RESIDUALI O MIGLIORATIVI DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA IN PROGETTO O A CAUSA DI FATTI SOPRAVVENUTI E/O NON PREVEDIBILE ALLA DATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI SARANNO CONTEGGIATI UTILIZZANDO IL LISTINO PREZZI DI REGIONE LOMBARDIA ANNO DI RIFERIMENTO 2025.

PRESCRIZIONI GENERALI

Verrà contabilizzato solo il tempo di effettiva presenza in cantiere; i tempi di trasferimento dalla sede dell'imprenditore al cantiere e viceversa non saranno contabilizzati.

Nei prezzi esposti sono compresi gli oneri per l'utilizzo dei materiali e attrezzature di protezione personale, quali ad esempio guanti, giubbini, occhiali, cuffie, stivali o altro, anche monouso, nonchè gli attrezzi di uso personale, quali ad esempio strumentazione di misura, avvitatore, e piccoli utensili a mano

Sono altresì compresi nei prezzi esposti gli oneri per la redazione delle dichiarazioni di conformità degli impianti e degli interventi eseguiti.

Opere ad economia. -- Le prestazioni di mano d'opera ed i noleggi e trasporti, da contabilizzare in economia, saranno valutate per le quantità effettive e riconosciute.

Il ribasso offerto in sede di gara non sarà applicato alla percentuale di incidenza della sicurezza. L'incidenza della sicurezza sarà calcolata in percentuale sul prezzo totale al lordo del ribasso d'asta.

I prezzi relativi al materiale sono franco cantiere, compreso trasporto, carico e scarico e movimentazione e non sono soggetti a nessuna maggiorazione

Per i prezzi non compresi in elenco, si farà riferimento, per l'intero periodo di appalto, nell'ordine a:

Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche - Regione Lombardia
prezzario anno 2025

Prezziario Comune di Milano
prezziario anno 2025

In subordine, listino Camera di Commercio di Milano
anno 2025 trimestre quarto

Per i materiali particolari si adotteranno prezzi e listini ufficiali delle ditte produttrici

Ai prezzi così come sopra definiti e ottenuti sarà applicato il ribasso contrattuale

I suddetti prezziari sono depositati per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico e reperibile sui relativi siti Internet della Regione Lombardia e del Comune di Milano.

Per i prezzi esposti nel citato Prezzario non si applicherà alcun tipo di maggiorazione neppure per forniture di piccole quantità.