NERVIANO - Allegato 5

ALBERATURE - potature

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
30030030	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4 m	241,56 €
30030031	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	per piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8 m	388,51 €
30030032	Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex, Ligustrum) su strada. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento.	per piante di altezza oltre 16 m	602,35 €

SCERBATURA MANUALE – formelle, siepi, cespugli ed aiuole

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
30030160	Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di formelle racchiudenti alberature di arredo stradale. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento.		5,40 €

ALBERATURE - abbattimenti

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
30030121	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.	abbattimento di alberi adulti da 6 a 12 mt	229,17 €
30030122	Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della rimozione del ceppo.	abbattimento di alberi adulti da 12 a 16 mt	358,17 €

OPERE D'IMPIANTO – messa a dimora di alberi

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
25020021	Messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali,(esclusa fornitura: vedi specifico capitolo e manutenzione e garanzia vedi cod. 25020040-045) posti a piè d'opera dall'impresa, compreso scavo e reinterro, formazione della conca di compluvio (formella), fornitura e collocamento di pali tutori in legno trattato, legatura, fornitura e distribuzione di ammendanti e concimi, una bagnatura con 50/100 l di acqua, eventuale fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione.	per piante di circ. da 12 cm a 16 cm	109,01 €

TAPPETI ERBOSI – asportazione delle foglie

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/mq
30010061	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui.	per superfici singole fino a 300 mq	0,37 €
30010062	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui.	per superfici singole da 301 a 500 mq	0,24 €
30010063	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui.	per superfici singole da 501 a 2000 mq	0,11 €
30010064	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui.	per superfici singole da 2001 a 5000 mq	0,07 €
30010065	Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi da eseguirsi a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri smaltimento, escluso onere di smaltimento, per un numero minimo di 3 interventi annui.	per superfici singole oltre 5000 mq	0,05 €

OPERE D'IMPIANTO – manutenzione post trapianto

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
25020045	Manutenzione post trapianto per un anno di alberi.	annaffiature 10/12 interventi annui	85,00 €

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - fornitura e posa

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
2511030	Fornitura e posa in opera di irrigatore statico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.	irrigatore statico pop-up	32,51 €
2511021	Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico in resina, a scomparsa dotato di valvola di ritegno per impedire la fuoriuscita dell'acqua dagli irrigatori su terreni in pendenza. Compreso il picchettamento, lo scavo, l'intercettazione alla rete idrica, il montaggio dell'irrigatore comprensiva del materiale (gomiti, tubo flessibile, raccordo antivandalo, presa a staffa, Ti, tubazione PN10). Regolazione e collaudo.	irrigatore dinamico pop-up	54,12 €

Comune di Nerviano Prot. n. 0012712 del 11-05-2026 in arrivo

NERVIANO - Allegato 5

TAPPETI ERBOSI – formazione e/o rigenerazione

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/mq
25020070	Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso.	per singole superfici fino a 300 mq	4,50 €
30010100	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione.	per singole superfici fino a 300 mq	2,33 €

ALBERATURE – estirpazione o frantumazione di ceppaie

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/cad
30030151	Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in formelle stradali, con mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento, compresa colmatura della buca con terreno vegetale.	diametro del colletto da 30 cm a 50 cm	78,63 €

INTERVENTI NON PROGRAMMATI – squadra operativa

Codice Assoverde	Descrizione Assoverde	Tipologia	€/ora
1001005	Operaio qualificato	operaio qualificato	- €
1001006	Operaio comune	operaio comune	- €
20010021	Autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t portata autocarro fino a 15-17 q.li	autocarro categoria N1 con massa massima di 3,5 t	- €

ISPEZIONI SU ATTREZZATURE LUDICHE E DI FITNESS

	Descrizione		Cadauna
	Ispezioni come da normativa vigente per singola attrezzature ludica / di fitness	4 ispezioni annue	140,00 €

Comune di Nerviano Prot. n. 0012712 del 11-05-2026 in arrivo